

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERKU ZIELENI U UJŚCIA RZEKI RADUNI, PRZY MUZEUM II  
WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU"  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr. ew.: 335/6 obręb 09 0090 Gdańsk  
INWESTOR : Muzeum II Wojny Światowej  
ADRES INWESTORA : pl. Władysława Bartoszewskiego 1  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Kieś  
DATA OPRACOWANIA : 05 07 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

*Kieś*

INWESTOR :

Data opracowania  
05 07 2018

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Muzeum II WŚ</b>						
1		<b>CPV 4516110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>				
1	KNNR 5 0701- d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III -46x0,8x0,4	m <sup>3</sup>	14,72		
2	KNNR 5 0706- d.1 01	Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m ( podsypka i nasypka - 2x46m)	m	92		
3	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	10		
4	KNNR 5 0707- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- wych ręcznie YKXS 3x4	m	36		
5	KNNR 5 0713- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych	m	10		
6	KNNR 5 0702- d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	11,04		
7	KNNR 2-01 0310- d.1 02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- wykopy pod fundament 9x0,5x0,5x1	m <sup>3</sup>	2,25		
8	KNNR 5 1007- d.1 02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	8		
9	KNNR 5 1001- d.1 04	Montaż i stawianie słupa o wys. 3m	szt.	1		
10	KNNR 5 1004- d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - naświetlacz LED	szt.	1		
11	KNNR 5 0717- d.1 07	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do słupa 8m	m	8		
12	KNNR 5 1302- d.1 02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	9		
13	KNNR 5 1304- d.1 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	9		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: