

Sala 6.4
Wyposażenie:
6.4/AW/1 - montaż ramki zabezpieczającej kawędzie okna w ścianie działowej

Materiał:
blacha aluminiowa gr. 1-2mm wygięta w kątownik dopasowany do kąta nachylenia ściany, łączenie kątowników pod kątem 45 stopni
uwaga: wymiary należy domierzyć na miejscu; przed montażem ramki należy przygotować istniejącą powierzchnię krawędzi okna

Kolorystyka wyposażenia:
malowanie proszkowe RAL7016

Mocowanie:
chemiczne, na klej

6.4/WY/1 - montaż parapetu z blachy stalowej

Materiał:
blacha stalowa gr. 1-2mm wygięta w kątownik dopasowany do kąta nachylenia ściany
uwaga: wymiary należy domierzyć na miejscu; przed montażem parapetu konieczne jest przygotowanie istniejącej powierzchni parapetu - szlifowanie

Kolorystyka wyposażenia:
malowanie proszkowe RAL 7016

Mocowanie:
chemiczne, na klej

Elekryka i teletechnika:
brak

UWAGI FORMALNE:
1. AUTOREM ARANŻACJI WYSTAWY JEST FIRMA TEMPORA S.A RUE DE SUISE,29 BRUKSELA, BELGIA., W TYM AUTORZY:
Carlos da Cunha Ferreira, Antoine Goldschmidt, Charlotte Aglave.
2. AUTOREM ARCHITEKTURY BUDYNKU JEST STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" SP. Z O.O., UL. ŚWIĘTOPEŁKA 59a, 81-524 GDYNIA.
3. MODERNIZACJA WYSTAWY W MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ JEST MODYFIKACJĄ FRAGMENTÓW ARANŻACJI ISTNIEJĄCEJ I FUNKCJONUJĄCEJ WYSTAWY.
4. PROJEKTOWANE ZMIANY ZOSTAŁY WPROWADZONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZESTRZENNYMI I MERYTORYCZNYM ZAMAWIAJĄCEGO (MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU).
5. TREŚĆ GRAFICZNA I TEKSTOWA ELEMENTÓW EKSPOZYCJI WG MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

UWAGI PROJEKTOWE:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. KAŻDA ZMIANA I ODSTĘPSTWO OD PROJEKTU WYMAGA UZGODNIEŃ I MUSI ZOSTAĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROJEKTANTA.
3. OPISY ELEMENTÓW EKSPOZYCYJNYCH I ODNIESIENIA WG CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI.
4. PODŁĄCZENIA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ DETALI MONTAŻOWYCH ELMENTÓW EKSPOZYCYJNYCH.
5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZENIA ROBÓT WG OPISU.

Muzeum II Wojny Światowej

LOKALIZACJA
STREFA 6.4



Projekt: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI WYSTAWY W MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU	studio
Nazwa i adres obiektu: Muzuem II Wojny Światowej Plac W. Bartoszewskiego 1, Gdańsk 80-862	
Branża: ARCHITEKTURA - ARANŻACJA WNĘTRZ	
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowa: TT Studio ul. Minogi 1b/10; 80-840 Gdańsk	*Data:* maj 2019
Projektował: arch. wnętrz Monika Szumińska	*Skala:* 1:50 / *Format:* A3 / *Jednostki:* cm
Sprawdził: mgr inż. arch. Tomasz Torbus	
Nazwa rysunku: STREFA 6.4 RZUT	*Numer rysunku:* **A3-6.4-1**