

PRZYBORY SANITARNE:

TYPY I RODZAJE PRZYBORÓW SANITARNYCH ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM ZAWARTYM W CZĘŚCI OPISOWEJ.

ZLEWY W POM. PORZĄDKOWYCH MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 50 CM NAD POSADZKĄ.

PRZYBORY SANITARNE I ARMATURA WG PROJEKTU ARANŻACJI WNIĘTRZ Oraz URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE NIE STANOWIĄCE PRZEDMIOTU TEGO OPRACOWANIA PRZEDSTAWIONO W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ JAKO "WYSZARŻONE".



UWAGA:

PODŁĄCZENIE INSTALACJI DO URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ZAPLECZCY KUCHENNYCH REALIZOWANE BĘDZIE W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW WYŁONIONYMI W DRODZE PRZETARGU.

ODCINKI POZIOME Z RUR W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM NA DŁUGOŚCI 1m OD PRZEJŚCIA PRZEZ STROP, ŁĄCZNIE Z KOLANEM, ZAIZOLOWAĆ MATĄ AKUSTYCZNĄ O GRUBOŚCI 14mm.

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZENIA SKROPLIN Z KLIMAKONWEKTORÓW WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM "A".

SZCZEGÓŁ "A"
PODŁĄCZENIE SKROPLIN DO PIONU/POZIOMU KANALIZACYJNEGO



LEGENDA:

- Ø50, Ø50PP PROJ. KANALIZACJA SANITARNA – RURY Z PP W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM
- S3 PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- OP5 PROJ. ODPOWIERZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
- PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ ZA POMOCĄ OPASKI DLA RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- REWIZJA KANALIZACYJNA MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 60 CM NAD POSADZKĄ. DRZWIČKI REWIZYJNE W ŚCIANKACH WG PROJ. ARCHITEKTURY.

| | | |
|--|---|------------------|
| Zawartość tego rysunku / opracowania / jest chroniona prawem autorskim i nie może być powielana lub wykorzystywana bez zgody autora. | | |
| NAZWA INWESTYCJI: | MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK | |
| SCHEMAT: | | |
| INWESTOR: | MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK ul. Długa 81/83 PL 80-831 GDAŃSK | |
| ADRES INWESTYCJI: | GDANSK, ul. Wałowa / Stara Stocznia / Na Dylach | |
| GENERALNY PROJEKTANT: | STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp. z o.o. 81-524 GDYNIA ul. Świętopełka 59a | |
| WSPÓŁPRACA: | "A-PLAN bis" Sp. z o.o., 81-524 GDYNIA ul. Świętopełka 59a | |
| BIURO BRANŻOWE: | | |
| IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Robert Janas | POW/0038/POOS/11 |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. Szymon Luterek | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Aleksander Wojtczak | GT-II-630/RS/76 |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY | NR TOMU: TOM 5A |
| TYTUŁ OPRACOWANIA: | PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN | |
| BRANŻA: | DATA: | NR PROJEKTU: |
| INSTALACJE SANITARNE | 2012-04 | - |
| NAZWA RYSUNKU: | SKALA: | FORMAT RYSUNKU: |
| Muzeum II wojny światowej Gdańsk | 1:100 | 950x297 mm |
| POZIOMY OD +4.20 DO +25.20 | NUMER RYSUNKU: | |
| Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej - wieża | MIWS | PW SW PL 0054 - |