

PRZYBORY SANITARNE:

TYPY I RODZAJE PRZYBORÓW SANITARNYCH ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM ZAWARTYM W CZĘŚCI OPISOWEJ.

ZLEWY W POM. PORZĄDKOWYCH MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 50 CM NAD POSADZKĄ.


PRZYBORY SANITARNE I ARMATURA WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ ORAZ URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE NIE STANOWIĄCE PRZEDMIOTU TEGO OPRACOWANIA PRZEDSTAWIONO W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ JAKO "WYSZARZONE".

UWAGA:

PODŁĄCZENIE INSTALACJI DO URZĄDZEK TECHNOLOGICZNYCH ZAPLECZY KUCHENNYCH REALIZOWANE BĘDZIE W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW WYKONANYMI W DRODZE PRZETARGU.

ODCINKI POZIOME Z RUR W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM NA DŁUGOŚCI 1m OD PRZEJŚCIA PRZEZ STROP, ŁĄCZNIE Z KOLANEM, ZAIZOLOWAC MATĄ AKUSTYCZNĄ O GRUBOŚCI 14mm.

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ODPROWADZENIA SKROPIN Z KLIMAKONWEKTORÓW WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM "A" (RYS. 054)



LEGENDA:

- Ø50, Ø50PP PROJ. KANALIZACJA SANITARNA – RURY Z PP W SYSTEMIE NISKOSZUMOWYM
- S3 PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- OP1 PROJ. ODPOWIERZENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
- ☒ PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ Z ZABEZPIECZENIEM PPOŻ ZA POMOCĄ OPASKI DLA RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- ☒ REWIZJA KANALIZACYJNA MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 60 CM NAD POSADZKĄ, DRZWIWKI REWIZYJNE W SCIANKACH WG PROJ. ARCHITEKTURY.

Zawierłość tego rysunku /opracowania/ jest chroniona prawem autorskim i nie może być powielana lub wykorzystywana bez zgody autora.

NAZWA INWESTYCJI: **MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK**

SCHEMAT: PP: ±0.00–2.65 m n.p.m.

INWESTOR: **MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK**
ul. Długa 81/83
PL 80-831 GDAŃSK

ADRES INWESTYCJI: **GDAŃSK, ul. Wałowa / Stara Stocznia / Na Dylach**

GENERALNY PROJEKTANT: **STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp.z o.o.**
81-624 GDYNIA ul.Świętopełka 59a

WSPÓŁPRACA: **"A-PLAN bis" Sp. z o.o.,**
81-524 GDYNIA ul.Świętopełka 59a

BIURO BRANŻOWE: **RECORD**
Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 GDAŃSK, ul. Homera 55
tel. 58 340 35 67, fax 58 340 35 69
e-mail: record@record.gda.pl
www.record.gda.pl

IMIĘ I NAZWISKO: **mgr inż. Robert Janas** NR UPR: **POM/0039/POOS/11** PODPIS:

PROJEKTANT: **mgr inż. Szymon Luterek**

OPRACOWANIE: **mgr inż. Aleksander Wojtczak** GT-III-630/RS/76

SPRAWOZDZIE: **mgr inż. Aleksander Wojtczak** GT-III-630/RS/76

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY** NR TOMU: **TOM 5A**

TYTUŁ OPRACOWANIA: **PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN**

BRANŻA: **INSTALACJE SANITARNE** DATA: **2012-04** NR PROJEKTU: **-**

NAZWA RYSUNKU: **MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK** SKALA: **1:100** FORMAT RYSUNKU: **1300x297 mm**

NAZWA RYSUNKU: **MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK** POZIOMY OD +4.20 DO +25.20

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ - WIĘŻA

MIWS PW SW PL 0063 -