

Nr ewidencyjny zgłoszenia: 6640.51083.2017  
Woj. pomorskie  
Powiat: m. Gdańsk  
obr. 090 0090  
Nr dz. 335/6  
Sektory mapy: 6.221.26.22.4.4; 6.221.26.22.4.2  
Układ odniesienia: poziomy: 2000/6  
Pionowy: H mapy


# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Obiekt: Gdańsk ul. Stara Stocznia

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji  
Gdańsk 18.12.2017r  
Służebności gruntów nie badano

Treść mapy uzupełniono na podstawie danych  
istniejących w RUDP o wcześniej uzgodnione  
obiekty: -patrz mapa



**Legenda**

- Projektowany słupek oświetleniowy LED
- Projektowany naświetlacz LED
- Projektowany kabel YKXS 3x4mm<sup>2</sup> L=46m
- Istniejący słup z oprawą oświetleniową

**Uwaga:**  
Kabel układać w rurach osłonowych giętkich DVR75 lub równoważnych na całej długości trasy.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń Energa Operator, prace wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.  
Oprawy zasilic przewodem YKSY 3x4mm<sup>2</sup>

Ochrona przeciwporażeniowa dla projektowanego oświetlenia ulicznego - samoczynne wyłączenie zasilania

PROJEKT BUDOWLANY			
Tytuł opracowania			
Projekt zagospodarowania skweru przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku			
Inwestor	Obiekt		
Muzeum II Wojny Światowej pl. Władysława Bartoszewskiego 1 80-882 Gdańsk	Działka nr ew. 335/6 przy ulicy pl. W. Bartoszewskiego 1 w Gdańsku		
Projektant	Tytuł rysunku		
<b>LandCOM</b> ul. Brzysławska 10a lok. 37 03-045 Warszawa	Projekt zagospodarowania terenu		
Zespół projektowy	Numer rysunku: E01	Data	Marzec 2018
Projektował: mgr inż. Jacek Łukasik	MAZ0085POCE03		
Sprawił: mgr inż. Ryszard Kiel	Wb-2894		

Gdańsk dn. 18.12.2017  
Sporządził: Krzysztof Lenartowicz