


RZUT



Uwagi:

1. Zakaz mocowania elementów konstrukcyjnych do istniejących słupów, ścian, posadzek przy użyciu kołków, wkrętów itp.
2. Wszystkie powierzchnie styków ścianek g-k, sufitów, konstrukcji podwieszających z istniejącymi słupami, ścianami, posadzkami zabezpieczyć poprzez stosowanie podkładek elastomerowych gr. 2mm.
3. Ze względów bezpieczeństwa, bloczki betonowe stanowiące balast ścian g-k zabezpieczyć przed rozsypianiem – np. spiąć przy użyciu taśmy polipropylenowej 16x0,8mm.

1. Zakaz mocowania elementów konstrukcyjnych do istniejących słupów, ścian, posadzek przy użyciu kotków, wkrętów itp.
2. Wszystkie powierzchnie styków ścianek g-k, sufitów, konstrukcji podwieszających z istniejącymi słupami, ścianami, posadzkami zabezpieczyć poprzez stosowanie podkładek elastomerowych gr. 2mm.
3. Ze względów bezpieczeństwa, bloczki betonowe stanowiące balast ścian g-k zabezpieczyć przed rozsypaniem – np. spiąć przy użyciu taśmy polipropylenowej 16x0,8mm.



1. ROBOTY WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNIE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
3. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
5. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMATAMI, PRZEPISAMI BHP ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYBRANEGO SYSTEMU WZMOCNIENIA ŚCIAN I STROPÓW W LEKKIEJ ZABUDOWIE G-K. STOSOWAĆ SYSTEMOWE PROFILE, PŁYTY ORAZ AKCESORIA. WSZYSTKIE STYKI WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH TAŚM ŚLIZGOWYCH Z WŁÓKNA SZKLANEGO.



Nazwa projektu: "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II Wojny Światowej" - wystawa czasowa			
Inwestor / zamawiający: Muzeum drugiej wojny światowej w Gdańsku Pl. W. Bartoszewskiego 1 80-862 Gdańsk			
Adres inwestycji: Muzeum drugiej wojny światowej w Gdańsku (sala wystaw czasowych) Pl. W. Bartoszewskiego 1 80-862 Gdańsk			
Jednostka projektowa: <div style="text-align: center;"> TENGENT</div>			
TENGENT Sp. z o.o. ul. Tadeusza Rejtana 17 02-516 Warszawa			
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="font-size: 4em; margin-right: 10px;">d</div><div>chlebuś jasiński architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Belgijska 5/10 02-511 Warszawa pracownia@cjarchitekci.pl</div></div>			
PROJEKT KONSTRUKCJI: <div style="text-align: center;"> B I U R O P R O J E K T Ó W BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE FORMAT TOMASZ TUREK ul. Kujawska 35a 05-120 Legionowo e-mail: biuro@biuroformat.pl tel. 602 441 247</div>			
Producent wykonawczy / koordynator projektu: Marcin Kobylecki Marta Staniszevska			
Zespół projektowy: inż. Tomasz Turek inż. Monika Ciolek inż. Aleksandra Wójciak mgr inż. Tomasz Grzesiak			
Faza projektu PROJEKT PRZETARGOWY			
Branża KONSTRUKCJA			
Tytuł rysunku KONSTRUKCJA ŚCIAN CZĘŚĆ "B"			
Numer rysunku M2W - PP - K - 003			
OBIEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.
Skala 1:50	Data kwiecień 2019		Rew. 00